

**DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. xx/2025**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ	: Obec Šišov
sídlo	: Šišov 63, 956 38 Šišov, Slovensko
IČO	: 00311138
DIČ	: 2021054288
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: VUB, a.s., Topoľčany
číslo účtu	: SK29 0200 0000 0035 5392 6456
zastúpený	: Ing. Elena Valachová, starostka obce
číslo telefónu	: 0908 536757
e-mail	: starosta@sisov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ	: EKO stavín s.r.o.
sídlo	: Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany
IČO	: 36286362
DIČ	: 2022149162
bankové spojenie	: ČSOB a.s.
číslo účtu	: SK61 7500 0000 0040 0490 9340
zastúpený	: Ivan Poluch
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ivan Poluch
b) technických	: Ing. Jozef Katrák
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho, evidenčné č.	: Aladár Korec,
číslo zápisu v SKSI alebo v ekvivalentnom registri:	10497*10*
e-mail	: info@ekostavin.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“).

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 30. 07. 2025 Zmluvu o dielo č. xx/2025 (ďalej ako „Zmluva“) na predmet zákazky: „Náučno-športová zóna v areáli školy“. Zmluvné strany v súlade s článkom III ods. 4 písm. b) Zmluvy a článkom XVIII ods. 4 Zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1.

Článok I Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je úprava článku III Cena za dielo z dôvodu zmeny rozsahu vykonávaných prác oproti projektovej dokumentácii a výkazu výmer.

Pri realizácii diela vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať pri podpise pôvodnej zmluvy ani pri spracovaní projektovej dokumentácie. Preto na základe dohody zhotoviteľa, objednávateľa, stavebného dozoru, stavbyvedúceho a projektanta boli prerokované a odsúhlasené nasledovné zmeny projektového riešenia. Tieto úpravy projektu smerujú k zvýšeniu hospodárnosti budúcej prevádzky stavby pri zachovaní kvalitatívnych štandardov a súlade s platnými predpismi, vrátane požiadaviek na požiaru bezpečnosť, hygienické štandardy a nebolo ich možno predvídať pri začiatku realizácie diela. Bez ich realizácie nie je možné dielo bezpečne užívať ani úspešne skolaudovať.

Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku č. 1 sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Z dôvodov uvedených v Čl. I ods. 1 tohto Dodatku č. 1, dochádza k zmene celkovej ceny diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene pôvodného textu Článku III. ods. 1 Zmluvy, ktorý sa nahrádza novým textom v znení:

Článok III Cena za Dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave ceny predmetu Zmluvy o dielo nasledovne:

Cena bez DPH: 240 232,33 eur

DPH 23 % 55 253,43 eur

Cena diela s DPH: 295 485,76 eur (slovom: dvestodevät'desiatpäťtisícštyristoosemdesiatpäť eur sedemdesiatšesť centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

2. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku č. 1 a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku č. 1 ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ dostane jeden rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 – Rozpočet

V Šišove, dňa:

V Topoľčanoch, dňa:

V mene objednávateľa:

V mene zhotoviteľa:

.....
Ing. Elena Valachová, starostka obce

.....
Ivan Poluch, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyše práce

JKSO:

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

ČS:

Dátum: 30. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

IČO:

00311138

DIČ :

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH				24 387,84
---------------------	--	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH	23,00%	24 387,84		5 609,20

Cena s DPH	v	EUR		29 997,04
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyše práce

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum: 30. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

24 387,84

29 997,04

SO 01	Kuchyňa v školskej jedálni - navyše práce	13 160,38	16 187,27
SO 01.1	Vnútoraná kanalizácia - kuchyňa v školskej jedálni	5 058,50	6 221,96
SO 01.2	Elektroinštalácia	6 359,63	7 822,34
SO 01.3	Vnútoraný vodovod - kuchyňa v školskej jedálni	1 742,25	2 142,97
SO 02	Outdoor-ová učebňa - navyše práce	2 653,59	3 263,92
SO 03	Bežecká dráha - navyše práce	8 573,87	10 545,86
SO 03.1	Bežecká dráha - doplnenie	8 573,87	10 545,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyiac práce

Objekt:

SO 01 - Kuchyňa v školskej jedálni - navyiac práce

Časť:

SO 01.1 - Vnútoraná kanalizácia - kuchyňa v školskej jedálni

JKSO:

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Objednávateľ:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 30. 4. 2026

IČO:

00311138

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

5 058,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 058,50	23,00%	1 163,46

Cena s DPH

v EUR

6 221,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyše práce

Objekt:

SO 01 - Kuchyňa v školskej jedálni - navyše práce

Časť:

SO 01.1 - Vnútoraná kanalizácia - kuchyňa v školskej jedálni

Miesto:

Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum:

30. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 058,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3 247,90

1 - Zemné práce

519,60

4 - Vodorovné konštrukcie

225,33

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

578,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

986,90

99 - Presun hmôt HSV

938,04

PSV - Práce a dodávky PSV

1 810,60

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

561,66

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 248,94

ROZPOČET

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyiac práce

Objekt:

SO 01 - Kuchyňa v školskej jedálni - navyiac práce

Časť:

SO 01.1 - Vnútna kanalizácia - kuchyňa v školskej jedálni

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum: 30. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 058,50

D HSV Práce a dodávky HSV

3 247,90

D 1 Zemné práce

519,60

1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	5,963	66,73	397,91
	VV		(2,142*2+4,144+2,142+1,000+5,471+2,247+2,192+1,430+2,414+0,850)*0,400*0,500 "vnútorný rozvod hlavný		5,235		
	VV		(1,200+1,300+1,000+1,200*2+1,000+1,184)*0,300*0,300 "odbočky k vyvedeniu na stenu		0,728		
	VV		Súčet		5,963		
2	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	5,634	21,60	121,69
	VV		2,981*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		5,634		

D 4 Vodorné konštrukcie

225,33

3	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,981	75,59	225,33
	VV		(2,142*2+4,144+2,142+1,000+5,471+2,247+2,192+1,430+2,414+0,850)*0,400*0,250 "vnútorný rozvod hlavný		2,617		
	VV		(1,200+1,300+1,000+1,200*2+1,000+1,184)*0,300*0,150 "odbočky k vyvedeniu na stenu		0,364		
	VV		Súčet		2,981		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

578,03

4	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,875	16,96	31,80
	VV		7,500*0,250		1,875		
	VV		Súčet		1,875		
5	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	3,183	171,61	546,23
	VV		26,174*0,500*0,200		2,617		
	VV		8,084*0,350*0,200		0,566		
	VV		Súčet		3,183		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

986,90

6	K	974031134.S	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	7,500	4,68	35,10
	VV		0,800*8		6,400		
	VV		1,100		1,100		
	VV		Súčet		7,500		
7	K	974042576.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky do 300 mm, -0,13200t	m	8,084	16,07	129,91
	VV		1,200+1,300+1,000+1,200*2+1,000+1,184 "odbočky k vyvedeniu na stenu		8,084		
	VV		Súčet		8,084		
8	K	974042577.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky nad 300 mm, -0,17600t	m	26,174	10,10	264,36
	VV		2,142*2+4,144+2,142+1,000+5,471+2,247+2,192+1,430+2,414+0,850 "vnútorný rozvod hlavný		26,174		
	VV		Súčet		26,174		
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,771	17,55	101,28
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,939	0,51	26,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		5,771*9 'Prepočítané koeficientom množstva		51,939		
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,771	15,22	87,83
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	46,168	1,71	78,95
	VV		5,771*8 'Prepočítané koeficientom množstva		46,168		
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,771	45,57	262,98
	D	99	Presun hmôt HSV				938,04
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,081	51,88	938,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 810,60
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				561,66
15	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	70,640	0,48	33,91
	VV		6,600*6,950		45,870		
	VV		3,400*6,950		23,630		
	VV		(2,800+2,825+1,500)*0,250		1,781		
	VV		-0,450*1,425		-0,641		
	VV		Súčet		70,640		
16	M	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,021	1 547,45	32,50
	VV		70,64*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,021		
17	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	70,640	3,67	259,25
	VV		6,600*6,950		45,870		
	VV		3,400*6,950		23,630		
	VV		(2,800+2,825+1,500)*0,250		1,781		
	VV		-0,450*1,425		-0,641		
	VV		Súčet		70,640		
18	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	81,236	2,73	221,77
	VV		70,64*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		81,236		
19	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,474	2,60	14,23
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 248,94
20	K	721171130.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	26,174	9,82	257,03
	VV		2,142*2+4,144+2,142+1,000+5,471+2,247+2,192+1,430+2,414+0,850 "vnútorný rozvod hlavný		26,174		
	VV		Súčet		26,174		
21	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	1,600	9,54	15,26
	VV		0,400*4 "k vpustom		1,600		
	VV		Súčet		1,600		
22	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	8,084	6,45	52,14
	VV		1,200+1,300++1,000+1,200*2+1,000+1,184 "odbočky k vyvedeniu na stenu		8,084		
	VV		Súčet		8,084		
23	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	8,084	0,84	6,79
24	K	721172227.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	7,500	6,16	46,20
	VV		"vyvedenie na stenu"				
	VV		0,800*8		6,400		
	VV		1,100		1,100		
	VV		Súčet		7,500		
25	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	7,500	0,84	6,30
26	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	27,000	2,92	78,84
	VV		3+2+4+3+4+3+6+2		27,000		
	VV		Súčet		27,000		
27	M	286540001100.S	Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	27,000	0,26	7,02
28	K	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	4,000	2,92	11,68
29	M	286540008500.S	Odbočka HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	0,56	2,24
30	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	9,000	4,10	36,90
31	M	286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000	1,62	14,58
32	K	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	9,000	4,10	36,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	286540006800.S	Redukcia HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000	1,11	9,99
34	K	721172372.S	Montáž zátky HT potrubia DN 50	ks	10,000	2,49	24,90
35	M	286540019600.S	Zátka hrdlová HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	10,000	0,18	1,80
36	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	10,000	2,07	20,70
37	K	721229013.R	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky do 1200 mm	ks	1,000	22,37	22,37
38	M	5522400074PC.R	Žlab odtokový ACO hygienický žlab 300x1030mm, H - 60, odtok 142 mm	ks	1,000	147,31	147,31
39	M	5522400074PC.R 2	ACO kalový kôš VP 157 pevná/zvislá a teleskop, O-0,6 l	ks	1,000	15,60	15,60
40	M	5522400074PC.R 3	ACO hygienický rošt priečkový 268x499mm, R50 EN1253 / A15 EN1433, protišmykový R11	ks	2,000	144,20	288,40
41	M	5522400074PC.R 4	ACO hygienický vpust 157, DN 100 bočný, pozičný so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	71,59	71,59
42	K	721290110.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	35,858	0,57	20,44
	VV		26,174+1,600+8,084		35,858		
	VV		Súčet		35,858		
43	K	722220roz1.1	Dopojenie a vyvedenie stupačiek vrátane pripojenia vodovodného potrubia	súb.	1,000	41,59	41,59
44	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,366	1,00	12,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyiac práce

Objekt:

SO 01 - Kuchyňa v školskej jedálni - navyiac práce

Časť:

SO 01.2 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Objednávateľ:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 30. 4. 2026

IČO:

00311138

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

6 359,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 359,63	23,00%	1 462,71

Cena s DPH

v EUR

7 822,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyše práce

Objekt:

SO 01 - Kuchyňa v školskej jedálni - navyše práce

Časť:

SO 01.2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum:

30. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 359,63

M - Práce a dodávky M

6 359,63

21-M - Elektromontáže

6 359,63

ROZPOČET

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyiac práce

Objekt:

SO 01 - Kuchyňa v školskej jedálni - navyiac práce

Časť:

SO 01.2 - Elektroinštalácia

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum: 30. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 359,63

D M Práce a dodávky M 6 359,63

D 21-M Elektromontáže 6 359,63

1	K	210881216.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH 3x1,5	m	80,000	0,96	76,80
2	M	KPE000000672	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 bezhalogénový oranžový	m	80,000	1,12	89,60
3	K	210881217.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH 3x2,5	m	150,000	1,09	163,50
4	M	KPE000000966	Kábel pevný CXKH-R-J 3x2,5 bezhalogénový oranžový	m	150,000	1,69	253,50
5	K	210881232.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH 5x1,5	m	30,000	1,05	31,50
6	M	KPE000000675	Kábel pevný CXKH-R-J 5x1,5 bezhalogénový oranžový	m	30,000	1,75	52,50
7	K	210881233.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH 5x2,5	m	55,000	1,24	68,20
8	M	KPE000000676	Kábel pevný CXKH-R-J 5x2,5 bezhalogénový oranžový	m	55,000	2,64	145,20
9	K	210881235.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH 5x6	m	38,000	1,92	72,96
10	M	KPE000001941	Kábel pevný CXKH-R-J 5x6 bezhalogénový oranžový	m	38,000	6,38	242,44
11	K	210881238.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH 5x25	m	7,000	2,93	20,51
12	M	KPE000001605	Kábel pevný CXKH-R-J 5x25 bezhalogénový oranžový	m	7,000	25,42	177,94
13	K	210802389.R	Kábel medený uložený pevne CGLG 3x2,5	m	1,000	0,98	0,98
14	M	341310031000.S	Kábel medený flexibilný gumený CGLG 3x2,5 mm2	m	22,000	1,26	27,72
15	K	210802401.R	Kábel medený uložený pevne CGLG 5x2,5	m	32,000	1,12	35,84
16	M	341310032200.S	Kábel medený flexibilný gumený CGLG 5x2,5 mm2	m	32,000	2,05	65,60
17	K	210802403.R	Kábel medený uložený pevne CGLG 5x4	m	35,000	1,82	63,70
18	M	341310032201.S	Kábel medený flexibilný gumený CGLG 5x4 mm2	m	35,000	2,87	100,45
19	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	70,000	0,69	48,30
20	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	70,000	0,75	52,50
21	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	1,24	62,00
22	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	50,000	3,14	157,00
23	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	10,000	1,57	15,70
24	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	10,000	0,87	8,70
25	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	40,000	1,71	68,40
26	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	40,000	1,50	60,00
27	K	210020301.R	Káblový žľab - káblový nosný systém, vrátane príslušenstva, 40/20 mm	m	18,000	4,74	85,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	345750008400.R	Žľab káblový, šxv 40x20 mm	m	18,000	2,75	49,50
29	M	345750047400.S	Spojka pre káblový žľab šírky 40 mm	ks	18,000	0,33	5,94
30	K	210020304.R	Káblový žľab - káblový nosný systém, vrátane príslušenstva, 100/60 mm	m	2,000	8,58	17,16
31	M	345750008700.R	Žľab káblový, šxv 100x60 mm	m	2,000	12,47	24,94
32	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	5,68	5,68
33	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	1,000	4,06	4,06
34	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	8,07	32,28
35	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	4,000	4,37	17,48
36	K	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	9,000	8,78	79,02
37	M	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	9,000	8,20	73,80
38	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	12,000	8,49	101,88
39	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	12,000	6,46	77,52
40	M	348140005001.R	LED svietidlo - 1200 mm, stropné IP 65	ks	12,000	35,46	425,52
41	K	210201520.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	ks	1,000	6,64	6,64
42	M	348150002000.S	Svietidlo núdzové	ks	1,000	42,71	42,71
43	K	210140481.S	Ovládacie hlavice M22 Centrál stop	ks	1,000	6,52	6,52
44	M	345310001916	Ovládacia hlavica M22 hríbová pre tlačidlo - CENTRÁL STOP	ks	1,000	27,94	27,94
45	K	210110311.S	Vypínač VS 10, 16, 32A zo zadným upevnením, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	1,000	7,58	7,58
46	M	358120004694.S	Spínač vačkový 32A s upevnením na lištu TH 35-7,5 s čelnou doskou, vypínač typ S32JLD 1103 A6	ks	1,000	32,80	32,80
47	K	210192573.R	Ekvipotencionálna svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia	ks	6,000	2,01	12,06
48	M	3456100163R1.R	Ekvipotencionálna svorkovnica	ks	6,000	8,18	49,08
49	K	210001P101.R	Doplnenie Deona 80A v pôvodnom hlavnom rozvádzači	sub.	1,000	93,53	93,53
50	M	Pol34561001P2.R	DEON 80A 3Faz vymena v hlavnom rozvádzači +din lista +svorky na pripojenie	ks	1,000	121,59	121,59
51	K	210001P102.R	Zriadenie, montáž a zapojenie rozvádzača RK (kuchyňa)	sub.	1,000	350,73	350,73
52	M	Pol43	Rozvadzac vyroba RK (výzbroj rozvádzača - ističe, prúdový chránič, svorky, mostíky)	Ks	1,000	1 602,84	1 602,84
53	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - zapojenie kuchynských zariadení	hod	8,000	24,47	195,76
54	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - montáž prípojnych miest pospojovania	hod	8,000	27,40	219,20
55	K	HZS000215.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) - pripojenie kuchynských zariadení a stolov	hod	8,000	29,27	234,16
56	K	210001P104.R	Priprava kabelaže na napojenie kuchynskych spotrebitcov	sub.	1,000	194,85	194,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyiac práce

Objekt:

SO 01 - Kuchyňa v školskej jedálni - navyiac práce

Časť:

SO 01.3 - Vnútorňý vodovod - kuchyňa v školskej jedálni

JKSO:

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Objednávateľ:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 30. 4. 2026

IČO:

00311138

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

1 742,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 742,25	23,00%	400,72

Cena s DPH

v EUR

2 142,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyše práce

Objekt:

SO 01 - Kuchyňa v školskej jedálni - navyše práce

Časť:

SO 01.3 - Vnútorňý vodovod - kuchyňa v školskej jedálni

Miesto:

Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum:

30. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 742,25

HSV - Práce a dodávky HSV

129,90

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

41,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

78,53

99 - Presun hmôt HSV

9,65

PSV - Práce a dodávky PSV

1 612,35

713 - Izolácie tepelné

180,39

722 - Zdravotechnika - vnútorňý vodovod

1 431,96

ROZPOČET

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyiac práce

Objekt:

SO 01 - Kuchyňa v školskej jedálni - navyiac práce

Časť:

SO 01.3 - Vnútrotný vodovod - kuchyňa v školskej jedálni

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum: 30. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 742,25

D HSV Práce a dodávky HSV 129,90

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 41,72

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	2,460	16,96	41,72
	VV		12,300*0,200		2,460		
	VV		Súčet		2,460		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 78,53

2	K	974031134.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, - 0,01300t	m	12,300	4,68	57,56
	VV		0,800*0,600*2+3,650		5,650		
	VV		0,600*2+0,650+0,800		2,650		
	VV		0,500*2+0,400+0,800		2,200		
	VV		0,650*2+0,500		1,800		
	VV		Súčet		12,300		

3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,160	17,55	2,81
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,440	0,51	0,73
	VV		0,16*9 'Prepočítané koeficientom množstva		1,440		

5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,160	15,22	2,44
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,280	1,71	2,19
	VV		0,16*8 'Prepočítané koeficientom množstva		1,280		

7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,160	80,00	12,80
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 9,65

8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,186	51,88	9,65
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 612,35

D 713 Izolácie tepelné 180,39

9	K	713482301.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	45,108	1,56	70,37
10	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	47,814	0,26	12,43
	VV		45,108*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		47,814		

11	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	15,900	2,21	35,14
12	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	16,854	0,70	11,80

Poznámka k položke:
Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^{\circ}\text{C}}=0,040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.

	VV		15,9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		16,854		
13	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	15,750	2,21	34,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	16,695	0,81	13,52
	VV		15,75*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		16,695		
15	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,781	1,30	2,32
D 722			Zdravotnícka - vnútorný vodovod				1 431,96
16	K	722171151.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 18 mm	m	45,108	10,93	493,03
	VV		3,200+1,200*2		5,600		
	VV		2,150*2+0,766*2		5,832		
	VV		1,090*2+0,700*2		3,580		
	VV		1,098*2+0,900*2		3,996		
	VV		2,150*4+0,350*2		9,300		
	VV		1,400*4+0,400*4		7,200		
	VV		3,200*2+1,600*2		9,600		
	VV		Súčet		45,108		
17	K	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	15,950	11,15	177,84
	VV		6,950+0,600+1,350+3,050+1,500+2,500		15,950		
	VV		Súčet		15,950		
18	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	15,750	14,05	221,29
	VV		3,050+1,850+0,450*2		5,800		
	VV		0,850+6,700+1,200+1,200		9,950		
	VV		Súčet		15,750		
19	K	722173100.S	Montáž plastlinikovej redukcie pre vodu lisovaním	ks	3,000	4,00	12,00
20	M	286220047700.S	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie	ks	3,000	12,05	36,15
21	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	11,000	6,89	75,79
22	M	286540045000.S	Nástenka PP-R D 16x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	22,000	2,78	61,16
24	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,09	4,09
25	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	13,31	13,31
26	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	7,51	15,02
27	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	49,86	99,72
28	K	722290215.S.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	76,808	1,41	108,30
	VV		45,108+15,950+15,750		76,808		
	VV		Súčet		76,808		
29	K	722290234.S.1	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	76,808	1,02	78,34
30	K	763170030.S	Revízne dvierka s pevnými pántmi 200x200 mm	ks	1,000	25,97	25,97
31	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	14,220	0,70	9,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyiac práce

Objekt:

SO 02 - Outdoor-ová učebňa - navyiac práce

JKSO:

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

ČS:

Dátum: 30. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

IČO:

00311138

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

2 653,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 653,59	23,00%	610,33

Cena s DPH

v EUR

3 263,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyše práce

Objekt:

SO 02 - Outdoor-ová učebňa - navyše práce

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum: 30. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 653,59

HSV - Práce a dodávky HSV

1 083,12

2 - Zakladanie

1 064,80

99 - Presun hmôt HSV

18,32

PSV - Práce a dodávky PSV

1 570,47

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 570,47

ROZPOČET

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyiac práce

Objekt:

SO 02 - Outdoor-ová učebňa - navyiac práce

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum: 30. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 653,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 083,12

D 2 Zakladanie 1 064,80

1	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	4,714	198,42	935,35
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

VV 20,950*0,300*0,750 4,714

2	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,124	1 043,96	129,45
---	---	-------------	--	---	-------	----------	--------

VV (4*0,750)*20,950*0,395/1000 "d8 0,025

VV 20,950*4*3*0,395/1000 "d8 0,099

VV Súčet 0,124

D 99 Presun hmôt HSV 18,32

3	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,528	1,74	18,32
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 570,47

D 763 Konštrukcie - drevostavby 1 570,47

4	K	763760010.S	Zábradlie doskové výšky 900 mm pre drevostavby	m	19,165	20,61	394,99
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

VV 16,680+2,485 19,165

VV Súčet 19,165

5	M	591510004700	Cementotriesková doska CETRIS PLUS, rozmer 14x3350x1250 mm, s hladkým povrchom a základným náterom	m2	19,318	25,64	495,31
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

VV 19,165*0,900*1,12 19,318

VV Súčet 19,318

6	M	311410000400	Vrut zápusťný s krížovou drážkou Hobau/CETRIS 4,2x35 mm, oceľový	tk	2,000	15,74	31,48
---	---	--------------	--	----	-------	-------	-------

7	K	766417111.R	Výroba a montáž oceľového podkladového roštu, vrátane povrchovej úpravy	m	72,000	5,19	373,68
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

VV 60,000 "jokel 50/50/2 mm 60,000

VV 12,000 "pásovina 60/5 mm 12,000

VV Súčet 72,000

10	M	145640001400.R	Profil jäcklový nerezový štvorcový rozmer 50x50x2 mm, akosť ocele 1.4301	t	0,196	1 051,58	206,11
----	---	----------------	--	---	-------	----------	--------

VV 60,000*3,020/1000*1,08 0,196

VV Súčet 0,196

11	M	133510002600.S	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 60x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,031	772,83	23,96
----	---	----------------	--	---	-------	--------	-------

VV 12,000*2,36/1000*1,08 0,031

9	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	9,987	4,50	44,94
---	---	-------------	---	---	-------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - naviac práce

Objekt:

SO 03 - Bežecká dráha - naviac práce

Časť:

SO 03.1 - Bežecká dráha - doplnenie

JKSO:

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

ČS:

Dátum: 30. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

IČO:

00311138

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

8 573,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 573,87	23,00%	1 971,99

Cena s DPH

v EUR

10 545,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyše práce

Objekt:

SO 03 - Bežecká dráha - navyše práce

Časť:

SO 03.1 - Bežecká dráha - doplnenie

Miesto:

Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum:

30. 4. 2026

Objednávateľ:

Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 573,87

HSV - Práce a dodávky HSV

8 573,87

1 - Zemné práce

201,42

5 - Komunikácie

5 449,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 923,33

ROZPOČET

Stavba:

Naučno - športová zóna v areáli školy - ZŠ Šišov - navyiac práce

Objekt:

SO 03 - Bežecká dráha - navyiac práce

Časť:

SO 03.1 - Bežecká dráha - doplnenie

Miesto: Parcela 156,74 p.č. 6/7 6/3 6/9 6/1, k.ú. Šišov

Dátum: 30. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 573,87

D HSV Práce a dodávky HSV

8 573,87

D 1 Zemné práce

201,42

1	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	629,450	0,32	201,42
VV			210,400+419,050		629,450		

D 5 Komunikácie

5 449,12

2	K	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 190 mm, fr. 32/63 mm	m2	727,520	7,49	5 449,12
VV			"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
VV			272,240*2 " bežecká dráha 70m (vrstva 2x 190 mm)		544,480		
VV			91,52*2 "2 x oblúky (vrstva 1x190 mm)		183,040		
VV			Súčet		727,520		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 923,33

3	K	915716211.R	Vodorovné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 100 mm	m	420,774	4,80	2 019,72
VV			"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
VV			"(154,686+162,954) "dráha ovál				
VV			"(10,872*2+22,151+21,572+18,750+18,917) "ostatné čiary v 70m dráhe				
VV			VV0005		420,774		

4	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 (doplnenie do svahu)	m3	6,300	143,43	903,61
VV			70,000*0,3*0,3 "doplnenie betónového lôžka do svahu		6,300		
VV			Súčet		6,300		